

## Slepý rozpočet

Název stavby: **OBECNÍ ÚŘAD ČP. 127**

Doba výstavby:

Objednatel: Obec Louka u Litvínova

Druh stavby: SO 02 ZATEPLENÍ OBJEKTU - FASÁDA

Začátek výstavby:

Projektant: SDP LITVÍNOV, spol. s r.o.

Lokalita: Louka u Litvínova, st.p.p.č. 157

Konec výstavby:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

JKSO:

Datum zpracování 1.6.2014

Zpracoval: Kamila Možná

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								<b>0,0000</b>
1		010000004VD	V případě požadavku budky pro rorýse obecné a úkryty pro netopýry	soubor	1					0,0000	0,0000
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů</b>								<b>1,8654</b>
2		602021117R00	Omitka jádrová - předpoklad 20% /realizace dle skutečnosti/	m2	126,9					0,0147	1,8654
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>								<b>0,3722</b>
3		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	156,39					0,0024	0,3722
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>								<b>9,1070</b>
4		622421451RT4	Zateplovací systém Nobasil tl. 40 mm	m2	13,91					0,0184	0,2555
5		622421451RT4	Zateplovací systém Nobasil tl. 50 mm	m2	4,2					0,0184	0,0772
6		622421451RT4	Zateplovací systém Nobasil tl. 80 mm	m2	5,04					0,0184	0,0926
7		622421457R00	Zateplovací systém Nobasil tl. 140 mm	m2	13,29					0,0231	0,3063
8		622311520R00	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 50 mm	m2	2,8					0,0132	0,0370
9		622311521RT1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm	m2	4,2					0,0140	0,0586
10		622311524RT1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm	m2	43,05					0,0161	0,6927
11		622311131R00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 30 mm	m2	8,8					0,0125	0,1101
12		622311131R00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 40 mm	m2	69,11					0,0125	0,8646
13		622311131R00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 50 mm	m2	22,12					0,0125	0,2767
14		622311131RT1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 80 mm	m2	14,64					0,0125	0,1832
15		622311134R00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 140 mm	m2	433,33					0,0136	5,8890

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
16		622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s okapničkou	m	47,29					0,0001	0,0052
17		622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s tkaninou	m	107,1					0,0000	0,0000
18		622312014R00	Doplňky zatepl. systémů, soklová lišta	m	73,5					0,0002	0,0132
19		622421497VD	Doplňky zatep. systémů, APU lišta	m	156,39					0,0000	0,0000
20		622432111R00	Oμίtka mozaiková soklu	m2	55,06					0,0037	0,2026
21		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů	m2	60,3					0,0000	0,0024
22		622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletvem, vypnutí	m2	82					0,0005	0,0402
		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>								<b>0,0639</b>
23		713111211RK2	Montáž parozábrany pod tepelnou izolaci včetně dodávky	m2	228,38					0,0001	0,0320
24		713141221RK3	Montáž a dodávka parozábrany nad tepelnou izolací	m2	228,38					0,0001	0,0320
25		713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	221,73					0,0000	0,0000
		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>								<b>6,6186</b>
26		762520020RAA	Podlaha z fošen tl. 30 mm včetně ztužení a roštu	m2	221,73					0,0299	6,6186
		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>								<b>0,5652</b>
27		764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	43,06					0,0018	0,0779
28		764900020RA0	Demontáž oplechování soklu	m	5					0,0020	0,0100
29		764421830R00	Demontáž oplechování říms	m	10					0,0009	0,0094
30		764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových	m	34,4					0,0023	0,0777
31		764410310RAB	Oplechování parapetů z elox. hliníku včetně doplňků	m	43,06					0,0024	0,1042
32		764230410RAA	Lemování soklu z TiZn plechu	m	5					0,0037	0,0184
33		764521450R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu	m	72,9					0,0029	0,2129
34		764554410RAB	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové vč. kotvení	m	34,4					0,0016	0,0547
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>								<b>0,0000</b>
35		767112221VD	Okenní zábrana pro jedno okno včetně nátěru	kus	2					0,0000	0,0000
36		767001115VD	Demontáž větracích mřížek	kus	11					0,0000	0,0000
37		767112217VD	Větrací mřížka plast 150x150mm	kus	22					0,0000	0,0000
38		767001115VD	Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě	kompl	1					0,0000	0,0000
		<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>								<b>0,1471</b>
39		781770010RA0	Obklad vnější keramický 25 x 6,5 cm	m2	1,68					0,0875	0,1471
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>								<b>12,4155</b>

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
40		941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	611					0,0184	11,2302
41		941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1222					0,0010	1,1853
42		941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	611					0,0000	0,0000
43		998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	12,41552					0,0000	0,0000
		<b>962VD</b>	<b>bouračky</b>								<b>0,0000</b>
44		962111113VD	Demontáž mříží sklepních oken	kus	1					0,0000	0,0000
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>								<b>3,1725</b>
45		978015221R00	Otlučení omítek vnějších a jejich oprava do 20% /předpoklad, realizace dle skutečnosti/	m2	634,49					0,0050	3,1725
		<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>								<b>0,0000</b>
46		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	21,38955					0,0000	0,0000
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>								<b>0,0000</b>
47		979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	3,34753					0,0000	0,0000
48		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,34753					0,0000	0,0000
49		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,34753					0,0000	0,0000
50		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,6					0,0000	0,0000
51		979999999R00	Poplatek za skládku	t	3,34753					0,0000	0,0000
			<b>Ostatní materiál</b>								<b>3,1973</b>
52		63150834.A	Plst' ISOVER DOMO12 tl. 120mm	m2	456,76					0,0070	3,1973