

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P. 97 - PENZION PRO SENIORY - revize 1	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Louka u Litvínova
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant: CHEMINVEST
Lokalita: Louka u Litvínova	Konec výstavby:	Zhotovitel: Dle výběrového řízení
JKSO:	Datum zpracování 16.9.2016	Zpracoval: Kamila Možná

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		0	Všeobecné konstrukce a práce								0,0000
1		005000003VD	Ptačí budka	kus	1					0,0000	0,0000
			1;budka;		1						
		62	Úprava povrchů vnější								38,4139
2		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	105,9772					0,0000	0,0042
			0,9*1,2*19;O1;		20,52						
			0,9*1,5*2;O2;		2,7						
			0,9*1,9*7;O3;		11,97						
			0,9*0,6;O4;		0,54						
			1,2*1,9*27;O5;		61,56						
			0,8*1,2;O6;		0,96						
			0,56*0,56*2;O7;		0,6272						
			1*2,5*2+1*2,1;dveře;		7,1						
3		622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	210,882					0,0001	0,0232
			1,2*2*19;O1;		45,6						
			1,5*2*2;O2;		6						
			1,9*2*7;O3;		26,6						
			0,6*2;O4;		1,2						
			1,9*2*27;O5;		102,6						
			1,2*2;O6;		2,4						
			0,56*2*2;O7;		2,24						
			2,5*2*2+2,1*2;dveře;		14,2						
			200,84*0,05;ztratiné;		10,042						

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
4		622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s okapničkou	m	66,591					0,0000	0,0013
			0,9*19;O1; 0,9*2;O2; 0,9*7;O3; 0,9;O4; 1,2*27;O5; 0,8;O6; 0,56*2;O7; 1*3;dveře; 63,42*0,05;ztratiné;		17,1 1,8 6,3 0,9 32,4 0,8 1,12 3 3,171						
5		622421497VD	Doplňky zatepl. systémů, APU lišta	m	278					0,0000	0,0000
			211;viz okenní lišta s tkaninou; 67;viz okenní lišta s okapničkou;		211 67						
6		622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan + fólie	m	59					0,0000	0,0000
			59;viz oplechování parapetů;		59						
7		601019187R00	Omítka nezateplených konstrukcí včetně síťoviny a zatmelením trvale pružným tmelem	m2	42,17325					0,0032	0,1362
			2,95*0,2+1,8*0,2+6,3*0,6;jihovýchod; 7,1*0,2+8,6*0,6+7*0,2;jihozápad; 0,3*0,2+4*0,2+17*0,35;severovýchod; 11,5*0,2+1,3*0,65;severozápad; 17,5;rampy; 40,165*0,05;ztratiné;		4,73 7,98 6,81 3,145 17,5 2,00825						
8		622311016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	69,6675					0,0004	0,0258
			22,5+3,45+2,8+3,8+1,8+21+11;obvod objektu; 66,35*0,05;ztratiné;		66,35 3,3175						
9		622432112R00	Omítka stěn marmolit	m2	43					0,0062	0,2657
			42;viz omítka nezateplených konstrukcí; 1;viz KZS tl. 40mm - strojovna;		42 1						
10		622311730RV1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou a zatmelením	m2	1					0,0194	0,0194
			3,1*0,2;jihovýchod; 1,2*0,2;jihozápad; 0,86*0,05;ztratiné; 0,097;zaokrouhlení;		0,62 0,24 0,043 0,097						
11		622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	14,805					0,0003	0,0042
			3,1+1,2;střecha strojovny; 5,3+3+1,5;stěny strojovny; 14,1*0,05;ztratiné;		4,3 9,8 0,705						

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
12		622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí (dvojitá síťovina)	m2	90,51					0,0005	0,0444
			3,2*2+6,4*2;jihovýchod; 16*2;jihozápad; 17,5*2;severovýchod; 86,2*0,05;ztratiné;		19,2 32 35 4,31						
13		622311735RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 160 mm s omítkovinou	m2	528,822					0,0332	17,5780
			8*12;jihovýchod; -(0,9*1,5*2+1*2,5);odečet otvorů; 17,5*9,5+1,2*7;jihozápad; -(1,2*1,9*9+0,9*1,9*3+0,9*1,2*7+0,8*1,2+1*2,5);odečet otvorů 4,2*11+17,5*9;severovýchod; -(0,9*1,2*12+1,2*1,9*12+0,9*1,9*4);odečet otvorů; 11*12;severozápad; -1,2*1,9*6;odečet otvorů; 503,64*0,05;ztratiné;		96 -5,2 174,65 -36,67 203,7 -47,16 132 -13,68 25,182						
14		622311735RT5	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 160 mm s omítkovinou se zvýšenou pevností	m2	16,5375					0,0332	0,5497
			17,5*0,9;severovýchod; 15,75*0,05;ztratiné;		15,75 0,7875						
15		622311734RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 140 mm s omítkovinou	m2	75,7155					0,0312	2,3623
			3,2*11,5;jihovýchod; 2,7*9,3+2,6+3,3;jihozápad; 1,6*4;severovýchod; -1*2,1;odečet dveří; 72,11*0,05;ztratiné;		36,8 31,01 6,4 -2,1 3,6055						
16		622311735RV1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 160 mm bez omítkového systému	m2	36,54					0,0296	1,0827
			17,5*0,6+(0,8+1,5+1,4+1,7+1,6+0,6)*1;jihozápad; 17,5*0,6+(0,8+0,4*3+1,6+1,8+0,8)*1;severovýchod; 34,8*0,05;ztratiné;		18,1 16,7 1,74						
17		622311753RT3	Zatepl.syst., parapety, miner.desky tl. 30 mm s omítkovinou	m2	22,20435					0,0184	0,4088
			0,9*(28+1)*0,35;viz 1/K; 1,2*27*0,35;viz 2/K; 0,8*1*0,35;viz 3/K; 0,56*2*0,35;viz 4/K; 21,147*0,05;ztratiné;		9,135 11,34 0,28 0,392 1,05735						
18		622311754RT3	Zatepl.syst., ostění a nadpraží, miner.desky tl. 40 mm s omítkovinou	m2	97,3					0,0194	1,8905
			278*0,35;viz APU lišty krát tl. izolantu;		97,3						
19		612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	278					0,0043	1,1982
			278;viz APU lišty;		278						

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
20		622211111R00	Čištění povrchu rampy od mechu	m2	17,475					0,0000	0,0000
			6,5*0,6 (6,5+1,2)*(0,2+0,25) 8,6*0,6 (8,6+1,3)*(0,2+0,3) ;rampy;		3,9 3,465 5,16 4,95 0						
21		622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou	m2	640					0,0000	0,0128
			529+17+76;viz plocha zateplení fasády; 18;viz rampy;		622 18						
22		622422111R00	Oprava vnějších omítek do 10 %	m2	640					0,0200	12,8064
			640;viz očištění vodou;		640						
23		010001124VD	Sanace ramp	soubor	1					0,0000	0,0000
			1;technická zpráva;		1						
		64	Výplně otvorů								0,3722
24		648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. včetně dodávky plastové parapetní desky	m	60,42					0,0062	0,3722
			0,9*19;O1; 0,9*2;O2; 0,9*7;O3; 0,9*1;O4; 1,2*27;O5; 0,8*1;O6; 0,56*2;O7;		17,1 1,8 6,3 0,9 32,4 0,8 1,12						
		713	Izolace tepelné								1,8929
25		713100090RA0	Izolace tepelné volně položené	m2	189,715					0,0000	0,0000
			16,55*10,3+3,5*5,5;plocha;		189,715						
26		63150835.A	Pás minerální tl. 140mm	m2	200					0,0075	1,5000
			190;plocha; 190*0,05;ztratné; 0,5;zaokrouhlení;		190 9,5 0,5						
27		6315083951	Pás minerální tl. 60 mm	m2	200					0,0018	0,3600
			200;viz minerál tl. 140mm;		200						
28		713141221RK3	Montáž parozábrany s přelepením spojů včetně dodávky	m2	219					0,0002	0,0329
			190;plocha; 190*0,15;ztratné; 0,5;zaokrouhlení;		190 28,5 0,5						
		762	Konstrukce tesařské								1,4925

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
29		762520020RAA	Podlaha v prostoru krovu	m2	50					0,0299	1,4925
			47,2;plocha; 47,2*0,05;ztrátě; 0,44;zaokrouhlení;		47,2 2,36 0,44						
		764	Konstrukce klempířské								0,5666
30		764410310RAB	Oplechování parapetů z elox. hliníku včetně doplňků, rš dle výpisu	m	59					0,0024	0,1428
			28+1;1/K; 27;2/K; 1;3/K; 2;4/K;		29 27 1 2						
31		764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	55					0,0026	0,1441
			55;5/K;		55						
32		764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	7					0,0041	0,0284
			7;5/K;		7						
33		764530410RT2	Oplechování horního ukončení KZS u střechy z Ti Zn plechu, rš 200 mm	m	6					0,0020	0,0122
			6;6/K;		6						
34		764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	59					0,0018	0,1068
			59;viz oplechování parapetů;		59						
35		764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	55					0,0023	0,1243
			55;viz montáž trub;		55						
36		764359810R00	Demontáž kotlíku kónického	kus	7					0,0012	0,0080
			7;viz montáž kotlíku;		7						
		765	Vlez na půdu								0,0500
37		765111119VD	Demontáž, oazení a dodávka zatep. výlezu 600x600mm	kus	1					0,0500	0,0500
			1;vlez na půdu;		1						
		766	Konstrukce truhlářské								2,9685
38		766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	25					0,0009	0,0225
			19;01; 2;02; 1;04; 1;06; 2;07;		19 2 1 1 2						
39		611111155VD	Okno plastové 900x1200mm včetně doplňků	kus	19					0,0400	0,7600
			19;01;		19						
40		611111156VD	Okno plastové 900x1500mm včetně doplňků	kus	2					0,0405	0,0810

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
			2;O2;		2						
41		611111158VD	Okno plastové 900x600mm včetně doplňků	kus	1					0,0160	0,0160
			1;O4;		1						
42		611111160VD	Okno plastové 800x1200mm včetně doplňků	kus	1					0,0300	0,0300
			1;O6;		1						
43		611111161VD	Okno plastové 560x560mm včetně doplňků	kus	2					0,0100	0,0200
			2;O7;		2						
44		766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	34					0,0012	0,0408
			7;O3;		7						
			27;O5;		27						
45		611111157VD	Okno plastové 900x1900mm včetně doplňků	kus	7					0,0150	0,1050
			7;O3;		7						
46		611111159VD	Okno plastové 1200x1900mm včetně doplňků	kus	27					0,0700	1,8900
			27;O5;		27						
47		766111117VD	Nalepení fólie bezpečnostní okenní	m2	30,39					0,0000	0,0000
			0,9*1,2*3;O1;		3,24						
			0,9*1,9*3;O3;		5,13						
			0,9*0,6;O4;		0,54						
			1,2*1,9*9;O5;		20,52						
			0,8*1,2;O6;		0,96						
48		63479037	Fólie na sklo bezpečnostní, ochranná	m2	31,9095					0,0001	0,0032
			30,39;viz lepení;		30,39						
			30,39*0,05;ztrátové;		1,5195						
49		766111118VD	Demontáž podbití, obroušení, natření a zpětná montáž	m2	28,15					0,0000	0,0000
			(17,15+1*10)*0,5;jihozápad;		13,575						
			(17,15+1*12)*0,5;severovýchod;		14,575						
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								0,0000
50		767001115VD	Demontáž větracích mřížek	kus	3					0,0000	0,0000
			3;viz montáž;		3						
51		767112225VD	Demontáž zábradlí okenního	kus	35					0,0000	0,0000
			27+viz 1/Z;		28						
			7;viz 2/Z;		7						
52		767112224VD	Okenní zábrana z trubek délky 1,2m	kus	27					0,0000	0,0000
			27;1/Z;		27						
53		767112223VD	Okenní zábrana z trubek délky 0,9m	kus	7					0,0000	0,0000
			7;2/Z;		7						

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
54		767995115VD	Plotový sloupek (popis viz zámečnické prvky)	kus	1					0,0000	0,0000
			1;3;Z;		1						
55		767995116VD	Stříška vchodu (popis viz zámečnické konstrukce)	kus	1					0,0000	0,0000
			1;4;Z;		1						
56		767995117VD	Hliníková tabule (popis viz zámečnické konstrukce)	kus	1					0,0000	0,0000
			1;2;		1						
57		767995118VD	Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky	kus	1					0,0000	0,0000
			1;stávající stav;		1						
58		767995119VD	Demontáž a zpětná montáž osvět. těles, kabely vedeny v chrániče	kompl	1					0,0000	0,0000
			1;technická zpráva;		1						
59		767995120VD	Demontáž a zpětná montáž satelitních parabol	kompl	1					0,0000	0,0000
			1;technická zpráva;		1						
		783	Nátěry								0,0647
60		783896211R00	Nátěr hydrofobizační	m2	35,5					0,0002	0,0085
			1;viz KZS tl. 40mm; (22,5+11)*2*0,5;do výšky 0,5m nad terénem; 2*0,5;stříška vchodu;		1 33,5 1						
61		783782103RT2	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům a hnilobě	m2	102,168					0,0006	0,0562
			48;prkna; (0,1+0,12)*2*102;trámy;)0,12+0,14)*2*22,75;trámky; 92,88*0,1;ztratiné;		48 44,88 0 9,288						
		94	Lešení a stavební výtahy								17,1772
62		941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	847					0,0184	15,5679
			11,5*12,5;jihovýchod; (23+1,2*2)*11;jihozápad; (23+1,2*2)*11;severovýchod; 11,5*12,5;severozápad; 0,7;zaokrouhlení;		143,75 279,4 279,4 143,75 0,7						
63		941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1694					0,0010	1,6093
			847*2;2 měsíce;		1694						
64		941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	847					0,0000	0,0000
			847;viz montáž;		847						
65		944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	847					0,0000	0,0000
			847;viz montáž lešení;		847						

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
66		998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	17,17716					0,0000	0,0000
			17,17716; viz hmotnost;		17,17716						
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách								0,0127
67		953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	3					0,0000	0,0001
			3;7/K;		3						
68		42972819	Mřížka čtyřhranná z pozinku vel. 400x400mm se sítkou proti hmyzu	kus	3					0,0013	0,0039
			3;7/K;		3						
69		952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	106					0,0000	0,0011
			106; viz zakrývání výplní;		106						
70		952901111R00	Vyčištění krovu	m2	190					0,0000	0,0076
			190; viz pokládka minerálních pásů;		190						
		96	Bourání konstrukcí								3,8472
71		968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	93					0,0000	0,0000
			19; viz O1; 2; viz O2; 7*2; viz O3; 1; viz O4; 27*2; viz O5; 1; viz O6; 2; viz O7;		19 2 14 1 54 1 2						
72		968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	2,1272					0,0432	0,0919
			0,9*0,6*1; viz O4; 0,8*1,2*1; viz O6; 0,56*0,56*2; viz O7;		0,54 0,96 0,6272						
73		968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	35,19					0,0320	1,1261
			0,9*1,2*19; viz O1; 0,9*1,5*2; viz O2; 0,9*1,9*7; viz O3;		20,52 2,7 11,97						
74		968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	61,56					0,0279	1,7188
			1,2*1,9*27; viz O5;		61,56						
75		968095002R00	Bourání parapetů vnitřních	m	60,42					0,0151	0,9105
			60,42; viz osazení vnitřních plast. parapetů;		60,42						
76		962222213VD	Odbourání rohu objektu	kus	1					0,0000	0,0000
			1; detail 10;		1						
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								1,4455

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
77		978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC	m2	24,5					0,0590	1,4455
			0,5+1+0,5;jíhozápad; 12+7;severovýchod; 2,5+1;severozápad; ;viz pohledy stávající stav;		2 19 3,5 0						
		H99	Ostatní přesuny hmot								0,0000
78		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	45,46264					0,0000	0,0000
			45,46264;viz hmotnost;		45,46264						
		S	Přesuny sutí								0,0000
79		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,53188					0,0000	0,0000
			5,53188;viz hmotnost;		5,53188						
80		979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	5,53188					0,0000	0,0000
			5,53188;viz hmotnost;		5,53188						
81		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,53188					0,0000	0,0000
			5,53188;viz hmotnost;		5,53188						
82		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	77,44632					0,0000	0,0000
			5,53188*14;viz hmotnost - odvoz do 15km;		77,44632						
83		979999999R00	Poplatek za skládku	t	5,53188					0,0000	0,0000
			5,53188;viz hmotnost;		5,53188						