

ČÍSLO ZADÁNÍ NA VÝKRES	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	STĚNY	STROPY
2.01	SCHODIŠTĚ	18,52m ²	STÁVAJÍCÍ	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.02	CHODBA	24,90m ²	STÁVAJÍCÍ	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.03	OBYTNÁ KUCHYŇ	34,93m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.04	CHODBA	7,73m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.05	KOUPELNA	6,46m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.06	LOŽNICE	16,27m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.07	OBYTNÁ KUCHYŇ	15,95m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.08	CHODBA	7,84m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.09	KOUPELNA	5,43m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA KER.OBKŁ.(1,8 M)	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.10	OBYTNÁ LOŽNICE	18,99m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.11	KUCHYŇ	20,14m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.12	CHODBA	8,95m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.13	KOUPELNA	6,20m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA KER.OBKŁ.(1,8 M)	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.14	PRACOVNA	7,29m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.15	OBYTNÁ LOŽNICE	18,99m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.16	KUCHYŇ	18,90m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.17	CHODBA	10,65m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.18	KOUPELNA	6,20m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA KER.OBKŁ.(1,8 M)	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.19	LOŽNICE	16,28m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.20	OBYTNÁ KUCHYŇ	15,86m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.21	CHODBA	7,84m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.22	KOUPELNA	5,43m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA KER.OBKŁ.(1,8 M)	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.23	OBYTNÁ KUCHYŇ	34,97m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.24	CHODBA	7,70m ²	PVC	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)
2.25	KOUPELNA	6,46m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA KER.OBKŁ.(1,8 M)	PODHLÉD KNAUF (+3.100 M)

DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
BLESKOSVOD

- (B1) ODSTRANĚNÍ OBLADU FASÁDNÍ STĚNY Z CETRIS DESEK
- (B2) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ OKEN, POČET - 36 KS
- (B3) ODSTRANĚNÍ PLASTOVÝCH OKEN ROZMĚRŮ 1200x2100 MM, POČET - 31 KS
- (B4) ODSTRANĚNÍ PLASTOVÝCH OKEN ROZMĚRŮ 900x900 MM, POČET - 2 KS
- (B5) ODSTRANĚNÍ PLASTOVÝCH OKEN ROZMĚRŮ 1000x1000 MM, POČET 1 KS
- (B6) ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ ZE SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC ROZMĚRŮ 1000x2000 MM, POČET - 2 KS
- (B10) OTLUČENÍ PORUŠENÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK (PŘEDEVŠÍM SKLOVÉ OBLASTI) CCA. 20% CELKOVÉ PLOCHY
- (B11) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘESTŘEŠENÍ VCHODU
- (B12) DEMONTÁŽ OPADNÍCH DEŠŤOVÝCH POTRUBÍ, ODSUN O 160 MM ÚPRAVA V OBLASTI LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPRAVENÍ, POČET - 7 KS
- (B13) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH VEDENÍ BLESKOSVODŮ, POČET - 1 KS
- (B18) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE PŘESTŘEŠENÍ VCHODU
- (B19) DEMONTÁŽ ČÁSTI ZDIVA PŘÍSTAVBY Z BETONOVÝCH TVAROVK (ODSTRANĚNÍ POJZE Z ČÁSTI NAVAZUJÍCÍ NA VODOVODU STĚNU)

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH NA MVC
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PŘÍČKOVEK HEBEL

										PARE C.	
REV. DATUM		PŘEDMĚT REVIZE				VYPRAC.		KONTROL	SCHVÁLIL		
VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		SCHVÁLIL		cheminvest 					
Ing. J. Janoušek		Ing. J. Procházková		Ing. J. Janoušek							
INVESTOR : CHEMINVEST s.r.o.						STAVBA :					
STAVBA						DRUH DOKUMENTACE		PDSPIPDPDS			
Stavební úpravy a zateplení objektu č.p. 90, Louka u Litvínova D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						ČÍSLO ZAKÁZKY		24011			
						DATUM		04/2024			
						MERÍTKO		FORMAT			
SVAZEK						1:50		A4x10			
OBSAH VÝKRESU						POŘADOVÉ ČÍSLO		24011-5-S001-D11-07-00			
PŮDORYS 2. NP : STÁVAJÍCÍ STAV : BOURACÍ PRÁCE											