



Obec Louka u Litvínova, Sokolovská 127
Roman Dub
starosta obce

Dodatečné informace na akci „Rekonstrukce splaškové kanalizace – Louka u Litvínova“ – II.

- 1) Podle popisu řešení kanalizace uvedené v technické zprávě by mělo být předmětem dodávky 9 nových kanalizačních šachet, neboť kanalizační šachty Š9, Š10, Š11 a Š12 jsou popsány jako stávající. Ve výkresu podélného profilu kanalizace v PD je označena jako stávající pouze šachta Š12. Ve výkazu výměr je dále předepsáno ocenění 11 ks nových šachtových den, což je v rozporu s předloženou PD. Skladbě šachet dle výkresu podélného profilu kanalizace v PD následně ani neodpovídají další specifikace jednotlivých šachtových prvků (skruže včetně přechodových, prstence a poklopy) předepsaných ve VV.
Žádáme zadavatele o prověření a předložení opraveného VV se stanovením skutečně uvažovaných počtů kanalizačních šachet a jejich jednotlivých prvků.

Opraven podélný profil a výkaz výměr.

- 2) Dle podélného profilu u Š1 – Š3 vychází povrch poklopu $86 - 96$ cm od dna potrubí, což při minimální skladbě dno, konus, poklop vychází $60 + 60 + 17 = 137$ cm.
Při skladbě dno, přechodová deska, poklop vychází $60 + 20 + 17 = 97$ cm a u Š 1 dorovnat úpravou terénu.
Opraví zadavatel VV, nebo to bude řešeno jinak?

Bude řešeno při realizaci úpravou terénu dle skutečnosti.

- 3) V Technické zprávě se uvádí: V místech s komunikacemi, bude obnoven povrch těchto komunikací. Na základě přeměření skutečných výškových úrovní bylo nutno upravit výškové uložení stoky 1. Úprava vede k nižšímu krytí a tak bylo dohodnuto obetonování potrubí v úseku Š1 až Š4 na stoce 1 a po celé délce stoky 2.

V příloženém VV chybí položka k obetonování potrubí včetně specifikace druhu betonu.

Obetonování doplněno do výkazu výměr.

- 4) V Technické zprávě se uvádí: Stoka 2 Vede mezi šachtami Š2 a Š10 (stávající), dimenze DN 250, délka 38,83 m.
Ve výkresu stavby s názvem: D.2.1.02 Situace stavby rev2 je uvedena STOKA 2 - WAWIN ACARO PP/DN 200. Žádáme o upřesnění dimenze.

Všechny dimenze budou v souladu s požadavkem SČVK DN250, resp. DN300 – viz podélný profil a výkaz výměr.

Domníváme se, že ve VV položky č.36, 37 neobsahují dodávku materiálu. Dle metodiky ÚRS jsou pod kódy těchto položek uvedeny pouze montáže potrubí.

Změna položky ÚRS – opraveno ve výkazu výměr.

V Louce u Litvínova dne 2.2.2024