



STÁVAJÍCÍ STAV
M1:100


POHLED JIŽNÍ




POHLED VÝCHODNÍ



POHLED SEVERNÍ




POHLED ZÁPADNÍ




POPIS

- PODLAHY:
 - BETONOVÁ MAZANINA NA VRSTVĚ ŠKVÁRY (PŘEDPOKLAD)
- OBVODOVÉ ZDIVO:
 - ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH NA MVC,
 - TLOUŠTKA OBVODOVÝCH STĚN V 1.NP – 150 mm, 300 mm A 600 mm + OMÍTKA CELKOVÉ TL. DO 50 mm
 - TLOUŠTKA OBVODOVÝCH STĚN VE 2.NP – 300 mm + OMÍTKA CELKOVÉ TL. DO 50 mm
 - STĚNY KANCELÁŘE/SKLADU U VSTUPU DO OBJEKTU JSOU ZATEPLENY EPS TL. CCA 50 mm
- STŘECHA:
 - ZATEPLENÍ HLAVNÍ STŘECHY A STŘECHY ZÁPADNÍHO PŘÍSTAVKU MINERÁLNÍ VLNOU V TL. 140 mm
 - JIŽNÍ PŘÍSTAVKY ZATEPLENY MINERÁLNÍ VLNOU V TL. 2x50 mm
- OKNA A DVEŘE:
 - OKNA PLASTOVÁ PĚTIKOMOROVÁ S TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Z ROKU 8/2007
 - ČÁST OKEN VYTVOŘENA ZE SKLOBETONOVÝCH TVAROVEK (LUXFERY)
 - VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ PĚTIKOMOROVÉ PLNĚ ZATEPLENÉ, Z ROKU 8/2007
 - DVEŘE DO VNĚJŠÍHO SKLADU DŘEVĚNÉ MASIVNÍ NEZATEPLENÉ
 - STŘEŠNÍ OKNA 50x50 cm KOVOVÁ S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM DRÁTOSKLEM
- VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV:
 - PLYNOVÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM TV UMÍSTĚNÝ V UMÝVÁRNĚ
 - PŘEDÁNÍ TEPLA POMOCÍ OTOPNÝCH TĚLES


PŮDORYS 2.NP




PŮDORYS 1.NP



PŘÍČNÝ ŘEZ B-B



PŘÍČNÝ ŘEZ A-A



ODSTRAŇOVANÉ PRVKY


- 1 - DEMONTÁŽ DEŠTÝVÝCH SVODŮ [6x]
 - 2 - ODSTRANĚNÍ OZDOBŇÝCH PRVKŮ – OMÍTKOVÉ ŠAMBRÁNY, PŘEDSAZENÉ CIHELNÉ PARAPETY atd...
 - 3 - DEMONTÁŽ KRYCÍCH MŘÍŽEK [2x]
 - 4 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU [1x]
 - 5 - ODSTRANĚNÍ SKLOBETONOVÝCH TVAROVEK-LUXFERY [4 OKNA]
 - 6 - ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DO SKLADU, VČETNĚ VYBOURÁNÍ ZDĚNÉHO OSTĚNÍ
 - 7 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU
 - 8 - VYBOURÁNÍ OTVORŮ Ø150 mm V OBVODOVÉ STĚNĚ PRO PŘEMÍSTĚNÍ VENTILÁTORU V UMÝVÁRNÁCH
 - 9 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ EPS (JIŽNÍ PŘÍSTAVEK KANCELÁŘE)
- DÁLĚ BUDOU ODSTRANĚNÝ VĚŠKERÉ PARAPETNÍ PLECHY

DOČASNĚ DEMONTOVANÉ PRVKY (PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ BUDE OSAZENO ZPĚT)

- 10 - VEDENÍ HROMOSVODU ZE STĚN (ÚCHYTY BUDOU NOVE)
 - 11 - OSVĚTLENÍ [2x], VYPÍNAČE [1x] A ZVONKOVÉ TABLO [1x]
 - 12 - KRESLICÍ TABULE [2x]
 - 13 - DEMONTÁŽ OKENNÍ MŘÍŽE (BUDE UPRAVENA A OSAZENA ZPĚT)
 - 14 - ODSTRANĚNÍ VRÁTEK, VČETNĚ SLOUPKŮ A ČÁSTI PODEZDÍVKY (CELÁ VRÁTKA BUDOU POSUNUTA O CCA 15 cm)
- DÁLĚ BUDOU DEMONTOVÁNY VĚŠKERÉ ČEDULE Z FASÁDY.

- 21 - SKŘÍNĚ EL. ROZVADEČŮ (2x ELEKTŘINA, 1x TELEFON) NA FASÁDĚ DO ULICE BUDOU PŘEDSAZENY PŘED ETICS (ZALICOVÁNY S VNĚJŠÍM POVRCHEM ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU).
- 22 - VYBOURÁNÍ VRSTVY BETONU OKOLO OBJEKTU TL. CCA 10 cm A VÝKOP DO ÚROVNĚ -0,350, ŠÍŘKA CCA 35 cm.
- 23 - VYBOURÁNÍ OTVORŮ PRO VZT: 2x Ø200 mm VE VÝCHODNÍM ŠTÍTU, SYMETRICKY OD OSY OBJEKTU
 - 2x Ø200 mm VE 2.NP ZE SKLADU NA WC
 - 1x Ø125 mm VE 2.NP ZE SKLADU DO TĚLOCVÍČNY
 - 2x SKRZE STROP Z 1.NP DO 2.NP S VLOŽENÍM CHRÁNIČKY Ø150 mm (DO TŘÍD)
 - 1x SKRZE STROP Z 1.NP DO 2.NP S VLOŽENÍM CHRÁNIČKY Ø250 mm (NA WC)(PO OSAZENÍ VZT BUDOU VŠECHNY OTVORY ZAČISTĚNÝ)
- 24 - VE DVEŘÍCH BUDOU PROVEDENY OTVORY PRO DVEŘNÍ MŘÍŽKY 3x (MŘÍŽKY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VZT)

- PRVKY K ODSTRANĚNÍ
- PRVKY K DOČASNĚ DEMONTÁŽI (PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ BUDE OSAZENO ZPĚT)
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ HROMOSVODU

VYPRACOVAL Ing. Novák		KRESLIL Ing. Novák	SCHVÁLIL Ing. Šimmer	KONTOLOVAL	cheminvest 
INVESTOR : Obec Louka u Litvínova					
STAVBA : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ LOUKA U LITVÍNOVA					DRUH DOKUMENTACE CÍSLO ZAKÁZKY DATUM MĚŘITKO 1:100
OBSAH VÝKRESU					DSP+DPS 180012 04/2018 01
STÁVAJÍCÍ STAV					ARCHIVNÍ ČÍSLO CAD 1-I-02746